

Tabla de Nivel de Información (NDI) VERSIÓN 5

PROYECTO	SISTEMA	FECHA	FUENTE	ESTÁNDAR
Pausa Maule	Retícula 3×3 · Habitacióno ciclista	08-09-2026	Modelo Revit HAB_ARQ_MODELO_R01.rvt	PlanBIM Chile

NDI 2 como base de anteproyecto. Cada requisito se justifica por el Uso BIM que lo consume: Diseño de especialidades · Revisión del diseño · Coordinación 3D · Análisis de programa espacial. Tipo = información fija de la familia-tipo; Instancia = información propia de cada elemento colocado. Nombres de tipo y familia verificados en vivo contra el modelo el 08-09-2026, tras renombramiento y corrección de materiales.

NDI 1 Volumetría general, masa conceptual, sin datos asociados.	NDI 2 Geometría aproximada con dimensiones generales y datos básicos de tipo (anteproyecto). Nivel de este documento.	NDI 3 Geometría precisa por sistema, datos de tipo confirmados con ficha de fabricante.	NDI 4 Geometría de detalle constructivo, datos de instancia completos (proyecto de ejecución).	NDI 5 Información as-built, datos de operación y mantenimiento.
---	---	---	--	---

Resumen de referencia de la progresión general de 5 niveles del Estándar BIM para Proyectos Públicos (Planbim Chile, Tabla 08) — el detalle textual completo por nivel y disciplina está en el documento oficial.

Categoría	Tipo	Instancia	Justificación
Muros	MURO_EXT_QUINCHA_12cm (×11) · MURO_CORTINA_EXT_MADERA (×6). Familias: Muro básico / Muro cortina. Material real capa Quincha: MT_TIERRA_QUINCHA (ficha Manual Quincha Liviana).	Nivel base y superior, longitud real. IsExternal existe y está vacío; LoadBearing ya no está vinculado a esta categoría.	Coordinación 3D necesita espesor y posición reales para el encuentro con pilares y cubierta.
Rejillas de muro cortina	No aplica: es una línea de rejilla (CurtainGridLine), no una familia con tipo propio.	Modulación U/V confirmada 2×16, posición en el muro, muro anfitrión.	Revisión del diseño: la modulación es una decisión de proyecto.
Montantes de muro cortina	MADERA_1.25X10cm (×396). Familia de sistema Rectangular Mullion (no renombrable). Material: MT_PINO RADIATA. Ficha: Arauco Cepillado (nueva).	Longitud real, posición en la rejilla, resolución en esquinas.	Coordinación 3D: el montante perimetral choca con viga y pilar.
Paneles de muro cortina	PANEL_MADERA (×192). Familia de sistema System Panel. CORREGIDO 08-09-2026: material MT_PINO RADIATA — es un paramento sólido de madera, NO vidrio. Se retiró la ficha de Vidrios Lirquén (no aplicaba).	Dimensión real del paño, posición en la rejilla.	Revisión del diseño: el paño ya no aporta luz por transparencia — pendiente resolver iluminación del patio.
Puertas	80X210cm (×2). Familia PRT_INT_SIMPLE_MADERA. Material corregido de TBC_PuertaMetalicaPintada (erróneo) a TBC_Madera. Ficha: Moldupanel, Pino Radiata Italia 80x210cm.	Muro anfitrión, sentido de apertura, Marca (6, 9), IsExternal.	Revisión del diseño verifica ancho libre y sentido de apertura.
Pilares estructurales	130X130 (×16). Familia PILAR_Pino Radiata_Rectangular. Ficha Hilam MLE confirmada (glulam NCh2148/NCh2165), sin discrepancia de material.	Nivel base y superior, altura real.	Coordinación 3D: el pilar choca con muros y vigas.
Armazón estructural	2X8_PRINCIPAL (×8, 50×200mm) · 2X4_SECUNDARIA (×15, 50×100mm). Familia corregida de M_Glulam-Western Species a VIGA_Pino Radiata Dimensionada_Rectangular. No es glulam: madera dimensionada Arauco, material MT_PINO RADIATA.	Longitud real, nivel, sistema de vigas al que pertenece.	Revisión del diseño comprueba jerarquía principal/secundaria. Discrepancia de material resuelta.
Suelos	RADIER_INT_HA_15cm (×1) · RADIER_PULIDO_INT_HA_2cm (×1). Ficha Melón confirmada para el radier estructural; el pulido sigue sin ficha entregada.	Perímetro real, nivel.	Coordinación 3D del encuentro radier-muro.
Cubiertas	CUBIERTA_ZINC_ONDULADO_MADERA (×1). Material corregido de MT_PLACHA ONDULADA (typo) a MT_PLANCHA ONDULADA ZINCALUM (unificado con material duplicado). Ficha Cubiertas Nacionales confirmada.	Pendiente de cubierta sigue sin valor; alero, nivel.	Coordinación 3D con la estructura de madera. Falta parametrizar la pendiente.

Categoría	Tipo	Instancia	Justificación
Habitaciones	No aplica: Rooms no tienen family type en Revit (TypeId = -1).	Nombre, Número, Nivel, Área y Perímetro completos en las 9 habitaciones (Baño 1, Baño 2, Zona Apoyo, Zona Descanso 1 y 2, Estacionamiento Bicicletas, Bebederos, Patio, Pasillo #09 agregado 08-09-2026). Departamento pendiente en las 9.	Análisis de programa espacial: superficie total 79.45 m², consistente con los 79.45 m² declarados en el PEB.

CAMBIOS APLICADOS ESTA VERSIÓN (08-09-2026) Se renombraron tipos y familias en todas las categorías de esta tabla. Se corrigió la familia de Armazón estructural (no era glulam) y el material de la Puerta (no era metálica). Se corrigió y unificó el material de la Cubierta. Se incorporaron fichas técnicas nuevas para Puerta, Montante y Panel de vidrio.	CATEGORÍAS EXCLUIDAS Ventanas, muros interiores y puertas interiores no existen en el modelo. Los vanos se resuelven con muro cortina y líneas de separación de habitación.	BRECHAS QUE PERSISTEN Resistencia específica del radier (ficha entrega rango, no valor único); pendiente de cubierta sin definir; RADIER_PULIDO_INT_HA_2cm sin ficha; sección cuadrada del pilar sin equivalente exacto en catálogo Hilam (ver Especificación Técnica); campo Departamento vacío en las 9 habitaciones.
--	---	---

VER TAMBIÉN: Especificación Técnica de Materiales — Pausa Maule (actualizada 08-09-2026); Parámetros Compartidos Pausa Maule NDI2 (actualizado 08-09-2026, parámetros ya cargados con valores en el modelo).
Tabla NDI · Pausa Maule · Versión 5 · 08-09-2026 — Tipos verificados en vivo contra el modelo Revit