

Tabla de Nivel de Información (NDI) VERSIÓN 7

PROYECTO Pausa Maule	SISTEMA Retícula 3×3 · Habitáculo ciclista	FECHA 02-10-2026	FUENTE Modelo Revit HAB_ARQ_MODELO_R01.rvt	ESTÁNDAR PlanBIM Chile
-------------------------	---	---------------------	---	---------------------------

NDI 2 como base de anteproyecto. Cada requisito se justifica por el Uso BIM que lo consume: Diseño de especialidades · Revisión del diseño · Coordinación 3D · Análisis de programa espacial. Tipo = información fija de la familia-tipo; Instancia = información propia de cada elemento colocado. Nombres de tipo y familia verificados en vivo contra el modelo el 02-10-2026.

NDI 1 Volumetría general, masa conceptual, sin datos asociados.	NDI 2 Geometría aproximada con dimensiones generales y datos básicos de tipo (anteproyecto). Nivel de este documento.	NDI 3 Geometría precisa por sistema, datos de tipo confirmados con ficha de fabricante.	NDI 4 Geometría de detalle constructivo, datos de instancia completos (proyecto de ejecución).	NDI 5 Información as-built, datos de operación y mantenimiento.
--	--	--	---	--

Resumen de referencia de la progresión general de 5 niveles del Estándar BIM para Proyectos Públicos (Planbim Chile, Tabla 08) — el detalle textual completo por nivel y disciplina está en el documento oficial.

Categoría	Tipo	Instancia	Justificación
Muros	MURO_EXT_QUINCHA_12cm (×11) · MURO_CORTINA_EXT_MADERA (×6). Familias: Muro básico / Muro cortina. Material real capa Quincha: MT_TIERRA_QUINCHA (ficha Manual Quincha Liviana).	Nivel base y superior, longitud real. IsExternal existe y está vacío; LoadBearing ya no está vinculado a esta categoría.	Coordinación 3D necesita espesor y posición reales para el encuentro con pilares y cubierta.
Rejillas de muro cortina	No aplica: es una línea de rejilla (CurtainGridLine), no una familia con tipo propio.	Modulación U/V confirmada 2×16, posición en el muro, muro anfitrión.	Revisión del diseño: la modulación es una decisión de proyecto.
Montantes de muro cortina	MADERA_1.25X10cm (×396). Familia de sistema Rectangular Mullion (no renombrable). Material: MT_PINO RADIATA. Ficha: Arauco Cepillado.	Longitud real, posición en la rejilla, resolución en esquinas.	Coordinación 3D: el montante perimetral choca con viga y pilar.
Paneles de muro cortina	Empty (×192). Familia de sistema Empty System Panel. Sin material: celosía intencional, espacio libre entre los montantes de madera (decisión de proyecto confirmada). Se retiró la ficha de Vidrios Lirquén (no aplicaba).	Dimensión real del paño, posición en la rejilla.	Revisión del diseño: el vacío entre montantes condiciona luz, vista y ventilación; verificar si requiere hoja operable.
Puertas	80X210cm (×2). Familia PRT_INT_SIMPLE_MADERA. Material corregido de TBC_PuertaMetalicaPintada (erróneo) a TBC_Madera. Ficha: Moldupanel, Pino Radiata Italia 80x210cm.	Muro anfitrión, sentido de apertura, Marca (6, 9), IsExternal.	Revisión del diseño verifica ancho libre y sentido de apertura.
Pilares estructurales	130X130 (×16). Familia PILAR_Pino Radiata_Rectangular. Material: MT_PINO RADIATA (unificado el 30-09-2026). Ficha Hílam MLE (glulam NCh2148/NCh2165) como referencia; la sección cuadrada no tiene equivalente exacto en catálogo.	Nivel base y superior, altura real.	Coordinación 3D: el pilar choca con muros y vigas.
Armazón estructural	2X8_PRINCIPAL (×8, 50×200mm) · 2X4_SECUNDARIA (×16, 50×100mm). Familia VIGA_Pino Radiata Dimensionada_Rectangular: madera dimensionada Arauco (no glulam), material MT_PINO RADIATA.	Longitud real, nivel, sistema de vigas al que pertenece.	Revisión del diseño comprueba jerarquía principal/secundaria.
Cimentación estructural	ZAPATA_Hormigon Armado_Aislada (×16, 60×60×50cm). Familia Zapata. Material: MT_HORMIGON ARMADO (reasignado el 30-09-2026 desde el material genérico de Revit). Ficha Melón como referencia (resistencia 20/25/30 MPa: rango, no valor único). NDI2_Fuente_Ficha y NDI2_Observacion vinculados a esta categoría y con valores (02-10-2026).	Nivel NOG_FUNDACIONES (cota −0,20 m), posición bajo cada pilar, Material estructural (a nivel de instancia).	Coordinación 3D: cada zapata debe quedar bajo su pilar. Diseño de especialidades: dimensión de anteproyecto, pendiente de cálculo geotécnico y estructural.

Categoría	Tipo	Instancia	Justificación
Suelos	RADIER_INT_HA_15cm (×1) · RADIER_PULIDO_INT_HA_2cm (×1). Ficha Melón confirmada para el radier estructural; el pulido sigue sin ficha entregada.	Perímetro real, nivel.	Coordinación 3D del encuentro radier-muro.
Cubiertas	CUBIERTA_ZINC_ONDULADO_MADERA (×1). Material MT_PLANCHA ONDULADA ZINCALUM (corregido y unificado el 08-09-2026). Ficha Cubiertas Nacionales confirmada.	Pendiente de cubierta sigue sin valor; alero, nivel.	Coordinación 3D con la estructura de madera. Falta parametrizar la pendiente.
Habitaciones	No aplica: Rooms no tienen family type en Revit (Typeld = -1).	Nombre, Número, Nivel, Área y Perímetro completos en las 9 habitaciones, todas en nivel NPT (Baño 1, Baño 2, Zona Apoyo, Zona Descanso 1 y 2, Estacionamiento Bicicletas, Bebederos, Patio, Pasillo #09). Departamento completo en 8 de 9 (pendiente en Pasillo).	Análisis de programa espacial: superficie total 79.45 m², consistente con los 79.45 m² declarados en el PEB.

CAMBIOS APLICADOS ESTA VERSIÓN (02-10-2026) Se agregó la categoría Cimentación estructural (16 zapatas aisladas, MT_HORMIGON ARMADO) y se vincularon a ella los parámetros NDI2. Se unificó el material del pilar a MT_PINO RADIATA. Se corrigió el conteo del armazón secundario (×16). Los paneles de muro cortina se describen como Empty, sin material. Se actualizó nivel y departamento de las habitaciones.	CATEGORÍAS EXCLUIDAS Ventanas y muros interiores no existen en el modelo (las 2 puertas, 80X210, son de baños). Los vanos se resuelven con muro cortina y la compartimentación con 18 líneas de separación de habitación.	BRECHAS QUE PERSISTEN Resistencia específica del radier y de las zapatas (la ficha entrega rango, no valor único); pendiente de cubierta sin definir; RADIER_PULIDO_INT_HA_2cm sin ficha; sección cuadrada del pilar sin equivalente exacto en catálogo Hilam; diseño geotécnico de zapatas pendiente; LoadBearing (de tipo) vale 0 en pilares y armazón y 1 en la zapata, por resolver; campo Departamento vacío en Pasillo.
--	---	---

VER TAMBIÉN: Especificación Técnica de Materiales — Pausa Maule (actualizada 02-10-2026); Parámetros Compartidos Pausa Maule NDI2 (versión 3, 02-10-2026).